


Vrag, Kungälv

ID: 6489 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6489



Position & Dybde



WGS84

57:53,180N 11:35,376E

ED50

57:53,211N 11:35,455E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

0,0 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÄ L1960:6446 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 26-08-2026 **Kildens position (WGS84):** 57:53,180N 11:35,376E **Område:** Kungälv, Västra Götaland [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a59a5c3b-4a17-4f50-afb0-28196068c8eb) ### Dansk sammendrag Ved uddybning af Marstrands havn i 1981 blev der fundet ældre vragsdele, som blev taget op, dækket med presenning og efterfølgende opmålt, fotograferet og besigtiget af Sjöfartsmuseet i Göteborg. De omkring 10 m³ konstruktionstømmer består af eg og stammer sandsynligvis fra en kravelbygget fragtskude. Delene blev skilt fra hinanden under optagningen og havde hovedsageligt været samlet med trænagler; der var kun få spor af jern. Blandt delene var en køl i tre stykker med en samlet længde på 10 m, et cirka 7 m langt kølsvin med tværsnit på 16 × 26 cm, en knæformet agterstævn, omkring ti spanter og bundstokke, en mastefisk på 24 × 33 × 270 cm samt tre kortere bordplanker. Der blev desuden fundet en del af et træanker af kraftigt grantømmer, samlet med trænagler. I vigen ved Arvidsvik blev der tidligere afholdt auktioner over strandede og havarede fartøjer, undertiden blot over en skibsside, som var slæbt ind. Vraget kan muligvis have forbindelse til disse auktioner, men dets placering og karakter taler imod en sammenhæng med sænkningerne i 1719. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartyglämning. Vid muddringar i Marstrands hamn 1981 påträffades äldre vrakdelar. Vrakresterna togs upp och täcktes med en presenning. Sjöfartsmuseet i Göteborg meddelades och besiktigade fyndet. Vrakdelarna mättes upp och fotodokumenterades. Status: Vrakdelarna, totalt ca 10 kubikmeter, består av konstruktionstimmer i ek av medelsvår grovlek, troligen från en fraktskuta. Vraktimret bär präg av att vara uppdragen på ett sätt så att de olika elementen har skilts från varandra vid själva upptagningen. Vrakresterna har huvudsakligen varit hopfästade med pinnar. Järnspar förekommer sparsamt. Timret är i relativt bra kondition med hade vid besiktningstillfället torkat. Bland vrakdelarna finns bl. a: En köl i tre delar. Köldelarnas totala längd är 10 m. Den har en kraftig spinning. 2 delar har varit

hopfästade med en horisontell snedlask. Kölens ena ände är snedhuggen vid stäven med en meter lång vertikal lask. Kölsvin, ca 7 m långt och har ett rektangulärt tvärsnitt på 16 x 26 cm. Akterstäv i form av knä med inhuggen spunning. Ett 10-tal spant och bottenstockar. Mastfisk, 24x33x270 cm. 3 kortare delar av bordläggningsplankor. om lösfynd i vraket hittades även flyn från ett träankare i kraftigt granvirke. Ankaret är hopsatt med pinnar. Övrigt: Vid viken där muddringen ägde rum har hållits ett flertal auktioner på strandade och havererade fartyg. Ibland var det bara en fartygssida som släpades iland och utbjöds. Det ligger fortfarande sådana vrak som aldrig blev sålda på flera ställen i Bohusläns skärgård. Eventuellt kan vraket sättas i samband med dessa auktioner. Det ligger på fel plats och är av fel karaktär för att kunna sättas i samband med sänkningarna år 1719. ****Orientering:**** Arildsvik, bassängen mellan busstationen och Marstrands mekaniska verkstad., Marstrands hamn ****Placering:**** Under vand ****Terræn:**** Lera ****Antikvarisk vurdering:**** Möjlig fornlämning ****Antikvarisk kommentar:**** Rättad efter fellista inför migrering av FMIS. Är inlagd i FMIS med två punkter eftersom delar av vraket även påträffats NNÖ om ursprunglig position. ****Begrundelse:**** Stora delar av fartygslämningen muddrades sönder 1981 (se Beskrivning). Det är ovisst om det återstår någon bevarad del av lämningen in situ. Frågan bör utredas i det fall området kommer omfattas av ett framtida arbetsföretag/ingrepp i havsbotten. ****Anbefalet vurdering:**** Övrig kulturhistorisk lämning ****Aktualitet:**** Fundet er bekræftet ved en fysisk undersøgelse ****Undersøgelsesstatus:**** Delundersøkt ****Skadestatus:**** Åverkan — Skadad genom muddring. ****Egenskaber:**** - Byggnadsteknik: Kravell - Material: Trä ****Skriftlige kilder:**** - Arkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA) - Bergstrand, Thomas. 2009. Arildsvik. Arkeologi i Marstrands hamn 6. Arkeologisk utredning. Arildsvik, Marstrands socken, Kungälv kommun. Bohusläns museum Rapport 2009:43. (RAÄ dnr 321-4151-2009). - Extern identitet: Ansvarig organisation: Statens maritima museer, Externt register: SjöMIS, Extern identitet: 9321:003 ****Feltdato:**** 01-12-1999 ****Publiceret:**** 11-11-2021 ****Senest ændret:**** 11-11-2021 ****Registreringsgrundlag:**** Fastighetskartan/utskrivet ortofoto ****Målemetode:**** Manuell inprickning ****Positionsfejlmargin:**** 10 m ****Indlæsningsusikkerhed:**** 10 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 26-08-2026